

EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS

Budapest, 2012. augusztus 15.

Megkezdődtek a harmadik kistokaji visszasajtoló kút fúrásával kapcsolatos elřzetes mřszaki munkálatok.

Tizenöt nappal a második kistokaji visszasajtoló kút fúrási munkálatainak befejeztével a PannErgy munkatársai megkezdtek a Miskolci Geotermikus Projekt harmadik, és egyben utolsó kútjának (KIS-PE-02) lemélyítését.

A második visszasajtoló kút fúrási munkálatait követve a mai napon befejeződött a fúróberendezés, és mřszaki egységeinek áttelepítése, és felszerelése a KIS-PE-02 geotermikus kútegység mélyítéséhez. Az utolsó, kútfúrást megelřző mřszaki munkálatok mellett a Mályi-Kistokaj-Miskolc hřvezeték kiépítése folyamatosan zajlik. A kistokaji hřcserélő építésével kapcsolatos tereprendezés megtörtént, így a fřvállalkozó megkezdte a mélyépítési munkálatokat.

Reményeink szerint néhány héten belül véglegesen lezárhatjuk a Miskolci Geotermikus Projekthez kapcsolódó fúrási munkálatokat és már csak a hřszállítási, és átadási beruházásokra kell koncentrálnunk. Az utolsó kistokaji visszasajtoló kút fúrása elřszakaszban 30 méterről 700 méterig történik, amit a szelvényezés követ, majd a 13-3/8" os béléscsővezetés, és cementezés. Ezt követően a KIS-PE-01B kút lemélyítése során már sikeresen alkalmazott ferdített fúrással érjük el az 1.000-1.100 méteres mélységet, ahol a triász korbelti mészkő réteg elérését tervezzük. Megfelelő repedezettség esetén, ez a kőzetréteg az, amely biztonsággal alkalmas a folyadék visszasajtolásra. Jó eséllyel szeptemberben munkatársaink már le is vonulhatnak a lemélyített kútról **ő** nyilatkozta Bokorovics Balázs a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke.

PannErgy Nyrt.