

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Sikeresen befejeződött a kistokaji visszasajtoló kút fúrása

Budapest, 2011. november 30.

Sikeresen befejeződtek a kistokaji KIS-PE-01 jelű visszasajtoló kút szeptember végén megkezdett fúrási munkálata.

A több ütemben zajló fúrás első részében geológiai, és műszaki nehézségek nélkül zajlottak a munkálatok, így 714 méterben rendben megtörtént a 13 3/8 colos biztonsági béléscsőoszlop beépítése, és palástcementezése.

A második ütemben több iszapveszteséges zóna, valamint különböző technikai és technológiai nehézségek a munka lassulását eredményezték. A veszteségek megszüntetését követően 1311 m saruállással sikeresen elvégezték a 9-5/8" akasztott béléscsőoszlop beépítését és cementezését. A munkák sikerességét nyomásos zárásvizsgálatok igazolták.

A fúrás 1 100 méter körül érte el a tározó rétegnek számító bükkfennsíki mészkövet. Az utolsó szakaszban több helyen jelentkeztek folyadék szállítási pontok, de főként 1684-1688 méter között jelentkezett a visszasajtoláshoz megfelelő, nagyfokú repedezettség. Teljes iszapveszteség mellett 1 744 méter mélyen fekvő kúttalpal elérését célzó munkák zajlottak, illetve sikerült a végszerelvény beépítése is.

„Bizonyos fúrási fázisok vártnál bonyolultabb és időigényesebb végrehajtása ellenére, közel a terveknek megfelelő ütemben sikerült a kistokaji visszasajtoló kút fúrási munkálatait lezárunk. A most sikeresen befejezett KIS-PE-01 fúrási munkálatokat követve még az idei évben megkezdjük a következő kistokaji visszasajtoló kút fúrási munkálatainak előkészítését. Várakozásaink szerint, a következő év első negyedében tovább növelhetjük a térségben található kútjaink számát. A kistokaji fúrási munkálatokkal egy időben elkezdődtek a Miskolc Városát összekötő vezetékhálózat kiépítési munkálatai, így a 2012-es fűtési idényben már geotermikus energia felhasználásával olcsó és környezetgazdaságos távhőhöz juthat a város – mondta el Bokorovics Balázs a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke.”

PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa