

EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS

Budapest, 2012. október 9.

Kialakításra került a Miskolci Geotermikus Projekt hálózat és a meglévő MIH_r Fűtőmű és Avasi hőközpont közötti távvezeték rendszer csatlakozási pontja.

Csővezeték építéssel párhuzamosan tovább folytatódtak az elmúlt napokban a műszaki kivitelezési munkálatok a Geotermikus Projekt megvalósításának utolsó fázisaiban. A hőcserélők és hűtőadó, valamint szivattyútelepek építési és műszaki beruházásai mellett, a tegnapi napon sikeresen kialakították a rákötés lehetőségét a MIH_r Fűtőmű és Avasi lakótelep hőellátó rendszerére a Miskolci Geotermikus Projekt keretében.

A PannErgy által kiépített geotermikus távhő rendszer bekötési lehetőségét valósították meg a MIH_r és Avasi lakótelep hőközpont közötti távvezeték hálózatba, amely során Miskolcon megvalósulhat a közvetlen kapcsolat, az olcsó és környezetbarát hőszolgáltatást szállító rendszerrel. A lakótelep és a MIH_r rendszerébe történő csatlakozással párhuzamosan a Társaság az egyetemi és uszodai rendszer rácsatlakozási lehetőségét is kiépítette. A műszaki ellenőrzést a MIH_r Kft. látta el.

A rendszer csatlakozás műszaki megvalósítása során a meglévő MIH_r rendszer megbontását végezte el a Társaság a hétvégén, annak érdekében, hogy a geotermikus hő szállító távvezeték rendszer végleges kiépítése után a távhő, és melegvíz-szolgáltatás megszakítása nélkül lehessen betáplálni a rendszerbe a megújuló energiaforrást. A rácsatlakozási lehetőségek közvetlen kiépítése megtörtént, valamint az elzáró szerelvények is beépítésre kerültek. A geotermikus hő szállító rendszer végleges kiépítését követően az elzáró szerelvény megnyitásával a rendszer üzemképes, és a geotermikus hőenergiára fogadóképessé válik.

A csővezeték rendszer kiépítése az elmúlt héten tovább folytatódott, a szakaszos nyomáspróbák és a hegesztési varratok, illetve a csőrendszer illesztéseinek röntgenes vizsgálata folyamatosan zajlik.

Az avasi lakótelepen történt részleges melegvíz-szolgáltatás korlátozása mellett sikeresen kialakítottuk a MIH_r gerinchálózatába történő becsatlakozás lehetőségét. A szerelvények beépítésével közel 70 százalékos állapotba került a Miskolci Geotermikus Projekt lezárása. Várakozásaink szerint november hónap közepén kerülhet sor a teljes rendszer nyomáspróbájára, amit a MIH_r Kft. és a Miskolc Holding szakembereivel együtt végez el a PannErgy. A geotermikus hő lakossági távhőszolgáltatásba történő csatlakozása mellett kiemelt célunk, hogy Miskolc közüzemi létesítményeit a lehető leghamarabb bekössük a rendszerbe, ennek egyik első munkafázisa az egyetem és az uszodai csatlakozás kiépítése volt. Nyilatkozta Bokorovics Balázs a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke.

PANNERGY Nyrt

